



Kreuzgarten 2
51491 Overath

Tel. : 02206/83532

Fax : 02206/910417


Internet: www.d-arnold.de

eMail: daniel.arnold@t-online.de

Systemtrenner-Auslaufventil BA sind zur sicheren Einhaltung der Anforderungen aus DIN EN 1717 bis zur Flüssigkeitskategorie 4 zur Montage im Neubau und zum Austausch ungeeigneter Zapfventile im Bestand einzubauen, da in den meisten Anlagen behandeltes oder aufbereitetes Wasser vorhanden ist.



Die DIN EN 1717 bezeichnet alle Anschlüsse an Trinkwasserinstallationen als ständige Anschlüsse. Dazu gehört auch der gebräuchliche "kurzzeitige" Anschluss, also auch der oft benutzte Heizungs-Füllschlauch. Dieser Füllschlauch, der eine zeitweilige Verbindung mit der Trinkwasseranlage über einen Rückflussverhinderer mit der Heizungsanlage darstellt, darf nicht mehr eingesetzt bzw. muss durch eine entsprechender normkonforme Nachfülleinrichtung ersetzt werden.



**Sie als Eigentümer haften selber, sollte dann etwas passieren, kann dies strafrechtlich verfolgt werden. Sie sollten im eigenen Interesse und aus hygienischer Sicht nachrüsten!
Ein Systemtrenner muss einer jährlichen Wartung unterzogen werden.**